



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
 PROVINCIA DI SALERNO

STRADA DI COLLEGAMENTO VIA COSCIONI - VIA BUONARROTI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA



P F S C 0 3 0 0

STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Scala 1:var



R.U.P.:

Arch. Vito D'Ambrosio

IL PROGETTISTA:

Ing. Giuseppe CERVAROLO

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	GIUGNO 2023	EMISSIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	ING. G. CERVAROLO	ING. G. CERVAROLO	ING. G. CERVAROLO
B	MAGGIO 2024	EMISSIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	ING. G. CERVAROLO	ING. G. CERVAROLO	ING. G. CERVAROLO
C	SETTEMBRE 2024	EMISSIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	ING. G. CERVAROLO	ING. G. CERVAROLO	ING. G. CERVAROLO



COMPUTO METRICO

OGGETTO: Stima sommaria dei costi della SICUREZZA
Strada di collegamento Via Coscioni – Via Buonarroti

COMMITTENTE: Comune di Sant'Egidio del Monte Albino

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	SP 3b (Via Santissimi Martiri) (Cat 1)							
1 / 1 CAM24_P01 .010.060.E	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Con tubi da ponteggio. Altezza pari a 2,00 m Cat 1 - SP 3b (Via Santissimi Martiri) Recinzione Cantiere					80,55		
	SOMMANO mq					80,55	26,51	2'135,38
2 / 3 CAM24_P01 .060.080.A	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese Cat 1 - SP 3b (Via Santissimi Martiri)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,48	141,48
3 / 4 CAM24_P01 .060.090.A	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo Posizionamento e nolo per il primo mese Cat 1 - SP 3b (Via Santissimi Martiri)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	49,46	98,92
4 / 5 CAM24_P01 .060.120.C	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti Cat 1 - SP 3b (Via Santissimi Martiri) (par.ug.=16,00*3)	48,00				48,00		
	SOMMANO cad/30gg					48,00	4,00	192,00
5 / 6 CAM24_P01 .060.040.A	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm Cat 1 - SP 3b (Via Santissimi Martiri) (par.ug.=4,00*3)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad/30gg					12,00	47,33	567,96
6 / 7 CAM24_P01 .060.030.B	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 180x200 cm Cat 1 - SP 3b (Via Santissimi Martiri) (par.ug.=4,00*3)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad/30gg					12,00	59,51	714,12
7 / 8 CAM24_P01 .060.010.F	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 120 cm, rifrangenza classe II Cat 1 - SP 3b (Via Santissimi Martiri) (par.ug.=4,00*3)	12,00				12,00		
	A RIPORTARE					12,00		3'849,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					12,00		3'849,86
	SOMMANO cad/30gg					12,00	21,14	253,68
8 / 9 CAM24_P01 .060.060.A	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese Cat 1 - SP 3b (Via Santissimi Martiri) (par.ug.=6,00*3)	18,00				18,00		
	SOMMANO cad/30gg					18,00	2,86	51,48
9 / 10 CAM24_P01 .050.010.A	Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120 Cat 1 - SP 3b (Via Santissimi Martiri)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,26	79,26
	Nuovo Tracciato (Collegamento Via Coscioni- Via Buonarroti) (Cat 2)							
10 / 11 CAM24_P01 .060.080.A	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese Cat 2 - Nuovo Tracciato (Collegamento Via Coscioni- Via Buonarroti)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,48	141,48
11 / 12 CAM24_P01 .020.010.A	Tettoie per la protezione per il 1° mese Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata Cat 2 - Nuovo Tracciato (Collegamento Via Coscioni- Via Buonarroti) area logistica per stoccaggio	3,00			12,000	36,00		
	SOMMANO mq					36,00	359,49	12'941,64
12 / 13 CAM24_P01 .010.060.E	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Con tubi da ponteggio. Altezza pari a 2,00 m Cat 2 - Nuovo Tracciato (Collegamento Via Coscioni- Via Buonarroti) Recinzione provvisoria (si considera un'altezza pari a 2 m)			650,800		650,80		
	SOMMANO mq					650,80	26,51	17'252,71
13 / 16 CAM24_P01 .040.030.A	Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 2 kg, classe 21BC Cat 2 - Nuovo Tracciato (Collegamento Via Coscioni- Via Buonarroti) (par.ug.=3*2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad/30gg					6,00	11,17	67,02
14 / 17	Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese							
	A RIPORTARE							34'637,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							34'637,13
CAM24_P01 .050.010.A	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120 Cat 2 - Nuovo Tracciato (Collegamento Via Coscioni- Via Buonarroti)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	79,26	158,52
15 / 18 CAM24_P01 .060.010.A	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I Cat 2 - Nuovo Tracciato (Collegamento Via Coscioni- Via Buonarroti) (par.ug.=3,00*5)	15,00				15,00		
	SOMMANO cad/30gg					15,00	4,29	64,35
16 / 19 CAM24_P01 .060.020.A	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I Cat 2 - Nuovo Tracciato (Collegamento Via Coscioni- Via Buonarroti) (par.ug.=3*5)	15,00				15,00		
	SOMMANO cad/30gg					15,00	5,80	87,00
17 / 20 CAM24_P01 .060.040.A	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm Cat 2 - Nuovo Tracciato (Collegamento Via Coscioni- Via Buonarroti) (par.ug.=2*3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad/30gg					6,00	47,33	283,98
18 / 24 CAM24_P01 .060.060.A	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese Cat 2 - Nuovo Tracciato (Collegamento Via Coscioni- Via Buonarroti) (par.ug.=12,00*3)	36,00				36,00		
	SOMMANO cad/30gg					36,00	2,86	102,96
19 / 25 CAM24_P01 .060.100.A	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese Cat 2 - Nuovo Tracciato (Collegamento Via Coscioni- Via Buonarroti)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	20,48	40,96
20 / 26 CAM24_P01 .060.120.B	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti Cat 2 - Nuovo Tracciato (Collegamento Via Coscioni- Via Buonarroti) (par.ug.=80*3)	240,00				240,00		
	SOMMANO cad/30gg					240,00	1,45	348,00
	A RIPORTARE							35'722,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							35'722,90	
21 / 27 CAM24_P01 .060.050.A	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza Cat 2 - Nuovo Tracciato (Collegamento Via Coscioni- Via Buonarroti) (par.ug.=2*3) SOMMANO cad/30gg	6,00				6,00	6,00	67,44	404,64
22 / 28 CAM24_P01 .060.050.A	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza Cat 2 - Nuovo Tracciato (Collegamento Via Coscioni- Via Buonarroti) (par.ug.=2*3) SOMMANO cad/30gg	6,00				6,00	6,00	67,44	404,64
23 / 29 CAM24_P01 .050.100.C	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm Cat 2 - Nuovo Tracciato (Collegamento Via Coscioni- Via Buonarroti) (par.ug.=2*3) SOMMANO cad/30gg	6,00				6,00	6,00	410,90	2'465,40
24 / 30 CAM24_P01 .040.090.G	Cassetta da esterno per idranti Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il 1° Cat 2 - Nuovo Tracciato (Collegamento Via Coscioni- Via Buonarroti) SOMMANO cad/30gg					3,00	3,00	374,22	1'122,66
25 / 31 CAM24_P03 .010.070.A	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi.. Nolo per il 1° mese o frazione Cat 2 - Nuovo Tracciato (Collegamento Via Coscioni- Via Buonarroti) SOMMANO mq Via Grimaldi (Cat 3)					50,00	50,00	10,13	506,50
26 / 14 CAM24_P01 .010.060.F	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,00 Cat 3 - Via Grimaldi	2,00	60,80		2,000	243,20			
	A RIPORTARE					243,20			40'626,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					243,20		40'626,74
	SOMMANO mq					243,20	3,84	933,89
27 / 15 CAM24_P01 .040.030.A	Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 2 kg, classe 21BC Cat 3 - Via Grimaldi					3,00		
	SOMMANO cad/30gg					3,00	11,17	33,51
28 / 21 CAM24_P01 .060.010.A	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I Cat 3 - Via Grimaldi (par.ug.=3,00*3)	9,00				9,00		
	SOMMANO cad/30gg					9,00	4,29	38,61
29 / 22 CAM24_P01 .060.120.B	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti Cat 3 - Via Grimaldi (par.ug.=19*3)	57,00				57,00		
	SOMMANO cad/30gg					57,00	1,45	82,65
30 / 23 CAM24_P01 .060.060.A	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese Cat 3 - Via Grimaldi (par.ug.=3,00*3)	9,00				9,00		
	SOMMANO cad/30gg					9,00	2,86	25,74
	Parziale LAVORI A MISURA euro							41'741,14
	A RIPORTARE							41'741,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							41'741,14
	LAVORI A CORPO							
	SP 3b (Via Santissimi Martiri) (Cat 1)							
31 / 2 CAM24_P01 .040.030.A	Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/ 12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 2 kg, classe 21BC Cat 1 - SP 3b (Via Santissimi Martiri)					3,00		
	SOMMANO cad/30gg					3,00	11,17	33,51
	Parziale LAVORI A CORPO euro							33,51
	TOTALE euro							41'774,65
	Data, _____							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							